

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

”Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Acățari”

Detalierea indicatorilor tehnico – economici și a valorilor acestora

Obiectivul general al proiectului este de a accelera procesul de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Activitățile propuse în proiectul ”Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Acățari”, au ca scop înființarea unui centru de colectare deșeurilor având ca obiectiv principal dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

- Valoare totală (INV), inclusiv TVA: 4.983.250,34 lei
(în prețuri – luna mai 2021 curs Inforeuro, 1 euro= 4.9195 lei), din care:
- Valoarea lucrări de construcții-montaj (C+M): 2.627.993,27 lei
- Valoarea totală (INV), fără TVA: 4.192.282,27 lei
(în prețuri – luna mai 2021 curs Inforeuro, 1 euro = 4,9195 lei), din care:
- Valoarea lucrări de construcții – montaj (C+M): 2.208.397,71 lei
- Valoarea cheltuielilor eligibile (lei) inclusiv TVA: 4.558.110,16 lei
- Valoarea cheltuielilor neeligibile (lei) inclusiv TVA: 425.140,20 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Steren	29.552 mp
Teren aferent amenajare CAV	2.360 mp

Dimensiunile maxime la teren	54 x 44,80 m
Regim de înălțime	copertina
Înălțimea la jgheab	5,50 m
HMAX. COAMA	6,95 m
Suprafața construită copertină	Sc = 373,50 mp
Container tip baraca administrativ	Sc = 14,40 mp
Container frigo	Sc = 12,00 mp
P.O.T. propus	16,0 %
C.U.T. propus	0,16

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcțiune de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Indicatori	Valori fara TVA	
Suprafața totală desfășurată	399,90	mp
Valoarea totală a investiției	4.192.282,27	lei
Cost investitie C+M	2.208.397,71	lei
Valoarea lucrărilor de bază	3.787.680,76	lei
Alte costuri	404.601,51	lei

Întocmit,
S.C. KAIZEN STUDIO S.R.L.

